

【金抜】

令和7年度 白馬村子育て支援ルーム(旧保育室ほか)解体等工事 設計書

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	令和7年度 白馬村子育て支援ルーム(旧保育室ほか)解体等工事						
	共通仮設費	率仮設 + 積上仮設	1.00	式			
	直接工事費		1.00	式			
	(純工事費) 計						
	現場管理費		1.00	式			
	発生材処分費		1.00	式			
	(工事原価) 計						
	一般管理費		1.00	式			
	(工事価格) 計						
	消費税		1.00	式			
	合 計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設費						
	＜率仮設＞						
	準 備 費	現場事務所、下小屋、 便所、休憩所など					
	仮 設 建 物 費						
	電力用水光熱費						
	試 験 調 査 費						
	整 理 清 掃 費		1.00	式			
	機 械 器 具 費						
	運 搬 費						
	安 全 管 理 費						
	そ の 他						
	率仮設 計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
I	解体工事		1.00	式			
	直接工事費 計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
I	解体工事						
		科 目 内 訳					
1	直接仮設工事		1.00	式			
2	アスベスト含有建材撤去工事		1.00	式			
3	とりこわし工事		1.00	式			
4	その他工事		1.00	式			
5	発生材処理		1.00	式			
	I 一計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	外部足場	建地幅900mm 存置2ヵ月程度 アスベスト除去・解体兼用(4面)	1.00	式			
	ブラケット足場	アスベスト除去	1.00	式			
	防音シート張り	足場設置部分(飛散防止用) 存置2ヵ月程度	1.00	式			
	脚立足場	内部解体用	1.00	式			
	階段部分等棚足場		1.00	式			
	1ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	アスベスト含有建材撤去工事						
	(外部撤去)	アスベスト含有レベル3					
	床モルタル撤去	集塵装置付ディスクグラインダーケレン工法等	205.00	m2			
	外壁下地材撤去	モルタル塗・塗装下地調整材 集塵装置付ディスクグラインダーケレン工法等	447.00	m2			
	基礎立上りモルタル撤去	集塵装置付ディスクグラインダーケレン工法等	122.00	m2			
	軒天井材撤去	石綿化粧ケイ酸カルシウム板等	174.00	m2			
	屋根下地材撤去	アスファルトルーフィング	978.00	m2			
	開口部周囲モルタル詰撤去		469.00	m			
	コーキング材撤去	サッシ廻り等	517.00	m			
	(内部撤去)	アスベスト含有レベル3					
	床塗材撤去	モルタル・タイル下地等	140.00	m2			
	床仕上材撤去	ビニル床シート・CFシート等	70.10	m2			
	壁塗材撤去	モルタル・ラスモルタル塗	292.00	m2			
	壁仕上材撤去	スレート板等	157.00	m2			
	天井仕上材撤去	フレキシブルボード・化粧石膏ボード等	850.00	m2			
	(その他)						
	清掃作業	アスベスト除去部分 内外共	1.00	式			
	飛散防止措置等養生	撤去共	1.00	式			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	廃棄物梱包	ラッキング・袋詰め	69.30	m3			
	2-計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	とりこわし工事						
	上屋とりこわし	鉄骨造	797.00	m2			
		木造	70.90	m2			
	土間・基礎コンクリートとりこわし	有筋コンクリート	769.00	m2			
	内部造作材撤去	間仕切・照明・開口部・設備機器 備品類等 集積共	868.00	m2			
	屋根材撤去	鉄板拭き等 集積共	978.00	m2			
	オイル配管撤去	配管内部洗浄抜き取り共	1.00	式			
	パッケージ型屋内消火栓撤去	内部消火剤処分共	2.00	カ所			
	厨房機器撤去処分		1.00	式			
	(外部)						
	テラス上屋とりこわし	鉄骨造	82.60	m2			
	テラス土間・階段・ポーチ撤去		213.00	m2			
	[その他]						
	自動火災報知設備感知器	階段吹抜け部分 ※適正処分	1.00	カ所			
	機械運搬費	解体・整地用	1.00	式			
	3ー計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	その他工事						
	エアコン取外しの上、移設	既設エアコン取外しの上、移設(架台共) ※移設建物は、打合せによる	2.00	カ所			
	4－計						

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	発生材処理						
	[積込]						
	発生材積込	コンクリート屑類 場内小運搬含	325.00	m3			
	発生材積込	廃プラスチック・ガラス・陶磁器屑類 場内小運搬含	49.50	m3			
	発生材積込	木くず類 場内小運搬含	246.00	m3			
	発生材積込	混合廃棄物類 場内小運搬含	158.00	m3			
	発生材積込	アスベスト含有建材類 場内小運搬含	69.30	m3			
	[運搬]						
	発生材運搬	コンクリート屑類 10t車	325.00	m3			
	発生材運搬	廃プラスチック・ガラス・陶磁器屑類 10t車	49.50	m3			
	発生材運搬	木くず類 10t車	246.00	m3			
	発生材運搬	混合廃棄物類 10t車	158.00	m3			
	発生材運搬	アスベスト含有建材類 10t車	69.30	m3			
	[処分]						
	発生材処分	コンクリート屑類 中間処理場投入	325.00	m3			
	発生材処分	廃プラスチック・ガラス・陶磁器屑類 中間処理場投入	49.50	m3			
	発生材処分	木くず類 中間処理場投入	246.00	m3			

No.	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	発生材処分	混合廃棄物類 中間処理場投入	158.00	m3			
	発生材処分	アスベスト含有建材類 埋立処分	69.30	m3			
	解体廃材(有価物)処分	鉄筋・鉄骨・金属屑類	-64.50	t			
	5ー計						