

## No. 2

[illegible]

# 明 細 書

No. 3

工事名：平成7年度 猿倉山荘 雪害復旧工事

No.	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1							
	外部足場組立	母家	521.0	m2			
	仮設階段	母家	4.0	基			
	人力小運搬費	高低差 H=15.0m 距離 L=70m	1.0	式			
	運搬費	母家	1.0	式			
	屋根足場組立・解体損料		192	m2			
	外部足場組立	物置	92.0	m2			
	仮設階段	物置	1.0	基			
	人力小運搬費	高低差 H=15.0m 距離 L=70m	1.0	式			
	運搬費	物置	1.0	式			
	【1】 小計						

# 明 細 書

No. 4

工事名：平成7年度 猿倉山荘 雪害復旧工事

No.	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	解体工事(母家)						
	木製建具撤去		1.0	式			
	アルミニウム製建具撤去		1.0	式			
	窓枠撤去		1.0	式			
	内壁ボード撤去		1.0	式			
	外壁撤去		1.0	式			
	破損柱撤去		1.0	式			
	清掃・片付け		1.0	式			
	解体工事(物置)						
	木部解体工事	人力	19.9	m2			
	軽石ブロック部解体工事	人力・機械併用	8.2	m2			
	基礎部解体	人力・機械併用	39.0	m2			テラス部含む
	重機回送移動費		1.0	式			

# 明 細 書

No. 5

工事名：平成7年度 猿倉山荘 雪害復旧工事

No.	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	産廃処分(母家)						
	廃材小運搬・積込費	材木	1.0	式			
	廃材小運搬・積込費	硝子	1.0	式			高低差 H=15.0m 距離 L=70m
	廃材小運搬・積込費	ボード類	1.0	式			
	廃材運搬費	材木	1.0	式			
	廃材運搬費	硝子	1.0	式			
	廃材運搬費	ボード類	1.0	式			
	廃材処分費	材木	0.5	t			
	廃材処分費	硝子	50.0	kg			
	廃材処分費	ボード類	45.0	kg			
	産廃処分(物置)						
	廃材小運搬・積込費	材木 人力・機械併用	8.0	m3			高低差 H=15.0m 距離 L=70m
	廃材小運搬・積込費	硝子 人力・機械併用	1.0	式			高低差 H=15.0m 距離 L=70m
	廃材小運搬・積込費	ボード類 人力・機械併用	1.0	式			高低差 H=15.0m 距離 L=70m
	廃材小運搬・積込費	コンクリート 人力・機械併用	12.0	m3			高低差 H=15.0m 距離 L=70m
	廃材小運搬・積込費	軽量ブロック・がれき類 人力・機械併用	4.6	m3			高低差 H=15.0m 距離 L=70m
	運搬用重機回送移動費		1.0	式			

# 明 細 書

No. 6

工事名：平成7年度 猿倉山荘 雪害復旧工事

No.	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2	産廃処分(物置)						
	廃材運搬費	材木 L= 14.0km	8.0	m3			
	廃材運搬費	硝子 L= 47.0km	1.0	式			
	廃材運搬費	ボード類 L= 47.0km	1.0	式			
	廃材運搬費	コンクリート L= 12.0km	12.0	m3			
	廃材運搬費	がれき類 L= 47.0km	4.6	m3			
	廃材処分費	材木	4.0	t			
	廃材処分費	硝子	1.0	式			
	廃材処分費	ボード類	1.0	式			
	廃材処分費	コンクリート	28.2	t			
	廃材処分費	がれき類	4.6	m3			
	【2】 小計						

## No. 7

[illegible]

# 明 細 書

No. 8

工事名：平成7年度 猿倉山荘 雪害復旧工事

No.	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3	基礎工事(物置)						
	丁張		29	m2			
	根堀		12.0	m3			
	埋戻し・残土敷均し		12.0	m3			
	碎石 地業		30.7	m2			
	ステコン		1.0	m3			
	型枠		37.0	m2			
	鉄筋工事		255.0	kg			
	コンクリート		7.3	m3			
	同上打設手間		7.3	m3			
	土間シート		30.7	m2			
	小運搬		1.0	式			高低差 H=15.0m 距離 L=70m
	ホールダウンアンカー		4.0	本			
	アンカーボルト		23.0	本			
	レベリング		26.4	m			
	重機回送		1	式			
	【3】 小計						

# 明 細 書

No. 9

工事名：平成7年度 猿倉山荘 雪害復旧工事

No.	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4	木組工事(母家)						
	木 材	構造材	0.30	m3			
	木 材	造作材 窓枠	0.50	m3			
	木 材	柱 桧材 150*150*3000	17.00	本			
	羽目板	杉 20*210*4000 さね加工	200	枚			
	下見板	杉 16mm	1.00	坪			
	合板板	ベニヤ 3mm	2.00	枚			
	壁下地板	石膏ボード 12mm	2.00	枚			
	ビニールクロス		10.00	m2			
	幅 木		2.00	本			
	廻り縁		2.00	本			
	釘・金物・消耗品		1.00	式			
	外壁下地修復工事	土台は別途	147.0	m2			
	外壁よろい貼り工事	杉 20*210 さね加工	147.0	m2			
	遮熱・透湿・防水シート		147.0	m2			
	大工施工費		1.00	式			
	材木小運搬運搬費		1.00	式			高低差 H=15.0m 距離 L=70m



# 明 細 書

No. 10

工事名：平成7年度 猿倉山荘 雪害復旧工事

No.	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4	木組工事(物置)						
	木 材	構造材	1.00	m3			
	木 材	造作材 窓枠・見切	0.10	m3			
	木 材	柱 材	1.30	m3			
	羽目板	杉 20*210*4000 さね加工	61.20	m2			
	プレカット・運賃込		1.00	式			
	野地板		42.40	m2			
	構造釘金物		1.00	式			
	基礎パッキン		1.00	式			
	釘・金物・消耗品		1.00	式			
	大工施工費		1.00	式			
	材木小運搬運搬費		1.00	式			高低差 H=15.0m 距離 L=70m
	建方クレーン	カニクレーン使用 運搬費込	1.00	式			
	【4】 小計						

# 明 細 書

No. 11

工事名：平成7年度 猿倉山荘 雪害復旧工事

No.	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
5	屋根板金工事(母家)						
	長尺一文字葺き	カラーガルバリウム鋼板	150.05	m2			屋根急勾配割増単価
	アスファルトルーフィング	940	150.05	m2			屋根急勾配割増単価
	破風鼻隠し鉄板巻き	カラーガルバリウム鋼板	88.00	m			
	アオリ板	カラーガルバリウム鋼板	15.10	m			
	雪割り棟押え	カラーガルバリウム鋼板	15.10	m			
	水 切	カラーガルバリウム鋼板	11.00	m			
	窓笠木	カラーガルバリウム鋼板	20.00	m			
	木 材	構造材 雪割り材含む	1.50	m3			
	破風板	4000*30*240	27.00	枚			
	軒裏角波鉄板張り	カラーガルバリウム鋼板	32.00	m2			
	既存取合い取付け工事		1.00	式			
	柱 トタン巻		17.0	本			
	人力荷上げ運搬費		1.00	式			
	運搬費		1.00	式			
	消耗品・雑費		1.00	式			

# 明 細 書

No. 12

工事名：平成7年度 猿倉山荘 雪害復旧工事

No.	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
5	屋根板金工事(物置)						
	長尺一文字葺き	カラーガルバリウム鋼板	42.40	m2			
	アスファルトルーフィング	940	42.40	m2			
	破風鼻隠し鉄板巻き	カラーガルバリウム鋼板	28.00	m			
	雪割り棟押え	カラーガルバリウム鋼板	5.50	m			
	雪割り材木		1.00	式			
	棟押え	カラーガルバリウム鋼板	5.50	m			
	水 切	カラーガルバリウム鋼板	20.00	m			
	窓笠木	カラーガルバリウム鋼板	3.70	m			
	軒裏角波鉄板張り	カラーガルバリウム鋼板	7.60	m2			
	人力荷上げ運搬費		1.00	式			
	運搬費		1.00	式			
	消耗品・雑費		1.00	式			
	【5】 小計						

# 明 細 書

No. 13

工事名：平成7年度 猿倉山荘 雪害復旧工事

No.	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6	塗装・内装工事(母家)						
	外部塗装工事	液体ガラス塗料 2回塗	147.0	m2			
	その他木部 塗装工事		1.0	式			
	コーキング工事		1.0	式			
	内装工事		1.0	式			
	塗装・内装工事(物置)						
	外部塗装工事	液体ガラス塗料 2回塗	61.2	m2			
	その他木部 塗装工事		1.0	式			
	コーキング工事		1.0	式			
	【6】 小計						

# 明 細 書

No. 14

工事名：平成7年度 猿倉山荘 雪害復旧工事

No.	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
7	建具工事(母家)						
	AW-1 1F 厨房	単体半外付 2枚建窓 網戸 W=1680 H=900	1	セット			
	AW-2 1F 厨房	単体半外付 2枚建窓 網戸 W=1680 H=1000	3	セット			
	AW-3 1F 厨房	単体半外付 2枚建窓 網戸 W=1720 H=900	1	セット			
	AW-4 1F 厨房	単体半外付 2枚建窓 網戸 W=1680 H=1000	7	セット			
	内部見切縁		64.00	m			
	サッシュ加工及び取付施工		12.00	台			
	外部シール工事		64.00	m			
	建具工事(物置)						
	AW-5	単体半外付 2枚建窓 網戸 W=1680 H=1000	2	セット			
	AD-1	フラッシュドア 半外付 ランマ無し W=710 H=1800	1	セット			
	サッシュ加工及び取付施工		3.00	台			
	外部シール工事		16.00	m			
	【7】 小計						

# 明 細 書

No. 15

工事名：平成7年度 猿倉山荘 雪害復旧工事

No.	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	雑工事		1.00	式			
	電気工事		1.00	式			
	設備工事		1.00	式			
	プロパン工事		1.00	式			
	雪囲い金物(貫抜き)設置工事	5段	22.00	組			
	雪囲い貫抜き木材 5段	4000*30*150	30.00	枚			
	雪囲い木材塗装工事	液体ガラス塗料 2回塗	44.0	m2			
	【8】 小計						