

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・種別・細別など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊						
施設整備			式			
土工						
排土工			式			
排土			m3		9,700	
小運搬	区域1	L=150m	m3		6,700	
小運搬	区域2	L=140m	m3		1,000	
小運搬	区域3	L=210m	m3		640	
小運搬	区域4	L=240m	m3		130	
小運搬	区域5	L=170m	m3		1,200	
排土処理工			式			
巨石破碎			m3		104	
残土改良		40kg/m3	m3		9,500	
残土搬出		L=7.1km	m3		9,600	
残土処分費			m3		9,600	
流木積込			m3		58	
流木搬出		L=5.2km	回		3	
流木処分費			t		15	

＊ ＊ 数量総括表 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・種別・細別など	規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	備考
仮設工		式			
ストックヤード設置	整地	m2		838	
仮囲い		m		118	
ストックヤード撤去		m2		864	
敷鉄板		式		1	
役務費					
借上げ費		式			
宅地借上げ費		式			
仮設ヤード借上げ費	宅地 A=864m2	ヶ月		7	
運搬費					
仮設材運搬費		式			
敷鉄板運搬費		式			
敷鉄板搬入出	L=5km	t		2	
準備費					
準備工		式			
伐採工		式			
伐木・除根・搬出	L=5km	m2		838	
伐採木処分費		t		3	

*** * 数量総括表 * ***

頁0-0003

[illegible]