

数量集計表

工 種	種 別	細 別	規格/計算式	単位	計算値	設計値	備 考
トンネル照明取替工							
	既設照明撤去工						
		トンネル照明撤去	高圧ナトリウムランプ	台	77.0	77	
		街路灯撤去		台	4.0	4	
		照明器具搬出	77*2.3/1000/2t	回	0.1	1	2.3kg/台 L=30.2km
		照明器具処分費		台	77.0	77	水銀等を含まない
	照明設置工						
		照明器具取付	LED KAE030BLS-J	台	15.0	15	落下防止を含む
		照明器具取付	LED KAE030BLS-J バッテリー付き	台	5.0	5	落下防止を含む
		照明器具取付	LED KAE070BLS-J	台	17.0	17	落下防止を含む
		照明器具取付	LED KAE120BLS-J	台	16.0	16	落下防止を含む
		街路灯取付	LED KCE050-2-J	台	4.0	4	落下防止を含む
		材料費	LED照明器具	式	1.0	1	

数量集計表

工 種	種 別	細 別	規格/計算式	単位	計算値	設計値	備 考
		フェイルセーフアンカー	ステンレス製 SFCN-12110-10.5	本	53.0		
		KAHE030B	LED KAE030BLS-J適合 アルミ製	台	15.0		
		KAHEP030B	LED KAEP030BLS-J適合 アルミ製	台	5.0		
		KAHE070B	LED KAE070BLS-J適合 アルミ製	台	17.0		
		KAHE120B	LED KAE120BLS-J適合 アルミ製	台	16.0		
		LEV3-1761A22	LED KCE050-2-J適合 重耐塩仕様	台	4.0		
		専用ケーブル		本	4.0		
仮設工							
	任意仮設工						
		交通誘導警備員	B種	人	24.0	24	