

実施要領等に関する質問への回答書

No	資料名	頁	項目						タイトル	質問内容	回答
1	公募型プロポーザル実施要領	1	Ⅱ	9					工事の対象となる業務範囲	「発注仕様書」に示すとおりとする。と記載がありますが要求水準書との理解でよろしいでしょうか	お見込のとおりです。
2	公募型プロポーザル実施要領	3	Ⅲ	4	(2)	イ	⑥		各業務を行う者の要件	配置技術者は工場製作期間と現場施工期間とで各々の技術者を配置できるとの理解で宜しいでしょうか	設計期間（工場製作期間）と施工期間における監理技術者の変更は可とします。
3	公募型プロポーザル実施要領	4	Ⅲ	2	(2)				質問について	回答が公表された後、再度質問することは可能でしょうか。また、各社の質問についてはすべて公表されますか。	再度の質問は不可とします。また、実施要領に示すとおり質問に対する回答は公表します。
4	公募型プロポーザル実施要領	5	Ⅲ	2	(3)	(エ)			提出書類	配置予定管理技術者資格及び経歴（様式6号）とは配置予定監理技術者との理解でよろしいでしょうか	お見込のとおりです。
5	公募型プロポーザル実施要領	6	Ⅲ	2	(7)	エ			提出書類	工事費内訳書（様式5-2）については本工事に該当する 様式5-2の項目Ⅱ本工事費、Ⅲ付帯工事費の記載及び、金額については全体金額（年度毎の金額記載は不要）の記載との理解でよろしいでしょうか。また、書式を編集しその部分のみの提出で宜しいでしょうか。	Ⅰ詳細設計も含め、各年度の全体金額を記載してください。また、各年度の交付対象内及び交付対象外も記載してください。
6	公募型プロポーザル実施要領	9	Ⅲ	4	(2)	イ	④		各業務を行う者の要件	地方自治体とは国、地方共同法人、一部事務組合も含まれるとの理解で宜しいでしょうか	お見込のとおりです。
7	公募型プロポーザル実施要領	10	Ⅳ	2	(2)	ウ			価格審査	見積価格について、最低制限価格等の設定はありますか。	見積価格について、最低制限価格等の設定はありません。ただし、白馬村入札心得に準じ、優先交渉権者の見積価格によって、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるときには、次点候補者と契約交渉を行うことも想定しています。
8	公募型プロポーザル実施要領	11	Ⅴ	1	(4)				支払い条件	年度割の金額に応じて、前払い及び部分払いを行うものとする。とありますが、現況想定している年度割の金額をご教示ください。	現在想定している年度割額については提示しません。各社が工事工程に応じて提案してください。全体事業費・事業内容を確認したうえで、契約については債務負担行為契約を予定しています。契約書における債務負担行為に係る契約の特則により、各会計年度における業務の支払の限度額及び支払限度額に対応する各会計年度の履行高予定額を定めることとなります。これにより各年度の支払額は支払限度額の範囲内となります。

No	資料名	頁	項目						タイトル	質問内容	回答
9	優先交渉者決定基準	2	4	(2)	イ				価格審査	価格審査について昨今のダンピング防止対策として近年採用されている定量化限度額は採用されますでしょうか	価格審査において定量化限度額は設定しません。 No. 7の回答もご参照ください。
10	優先交渉者決定基準	3	4	(2)	ア	(ア)	2	(1)	設計・施工実績	し尿処理施設、またはし尿投入施設整備工事の設計・施工とありますが、設計・施工実績には、し尿処理施設における設計が伴う下水道放流施設への改造工事、基幹的改良工事も含まれるとの理解で宜しいでしょうか	お見込みのとおりです。
11	優先交渉者決定基準	3	4	(2)	ア	(ア)	2	(2)	配置予定技術者の実績	し尿処理施設、またはし尿投入施設整備工事の設計・施工とありますが、設計・施工実績には、し尿処理施設における設計が伴う下水道放流施設への改造工事、基幹的改良工事も含まれるとの理解で宜しいでしょうか	配置予定技術者の実績については、「し尿処理施設、またはし尿投入施設整備工事における監理技術者等の実績」です。 なお、ここでいう「し尿処理施設、またはし尿投入施設整備工事」については、し尿処理施設における設計が伴う下水道放流施設への改造工事、基幹的改良工事も含むものとします。
12	優先交渉者決定基準	3	4	(2)	ア	(ア)	2	(2)	配置予定技術者の実績	配置予定技術者の実績としては、本工事契約前に完了する工事实績も採用されるとの理解で宜しいでしょうか	お見込みのとおりです。
13	要求水準書	3	第1章	第2節	5	(4)	ア		希釈水・プロセス用水	必要取水量が確保(事前調査は済んでいる)できると考えてよろしいでしょうか。上記の調査や対外的な調整は本工事範囲外と考えます。	お見込みのとおりです。
14	要求水準書	4	第1章	第2節	6				立地条件	建設予定地の凍結深度をご教示ください。	規定はありませんが、水道管の埋設深度（60cm以上）を参考にしてください。
15	要求水準書	5	第1章	第2節	6	(4)	イ		取排水 ①希釈水・プロセス用水	取排水配管は埋設とありますが、埋設後の路面舗装仕様をご教示ください。	埋設部分の路面舗装は計画していません。
16	要求水準書	5	第1章	第2節	6	(4)	イ	③	雨水排水	「適所に排水する」と記載ありますが、村道1124号線の雨水側溝に接続すると考えてよろしいでしょうか。	雨水排水は、地下浸透を想定しています。 雨水排水方法については、実施設計時に本村建設課と協議するものとします。
17	要求水準書	8	第1章	第5節	2	(2)	イ		放流水、脱水し渣含水率の確認	放流水の試験回数は3回（日間）とありますが、朝、昼、夕の3回/日×1日間で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。

No	資料名	頁	項目						タイトル	質問内容	回答
18	要求水準書	14	第1章	第10節	3	(2)	イ	(オ)	施工計画	本工事は、国土交通省が推奨している4週8休工事が適用されますか。	適用します。
19	要求水準書	16	第2章	第3節					搬入し尿等の性状	搬入浄化槽汚泥の性状は、集落排水処理施設汚泥も含んだ性状と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
20	要求水準書	19	第3章	第2節	1	(1)	エ		構造等	搬入バキューム車は4t車が最大と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
21	要求水準書	19	第3章	第3節	2	(2)	エ		設計条件	放流先マンホールポンプの移送能力をご教示ください。	放流先マンホールポンプの移送能力等は以下のとおりです。 1台＝圧送能力3.8m ³ /分、1台＝予備、計2台、 仕様＝Φ200×4.680m ³ /min×31.1m×45.0kw、2台
22	要求水準書	34	第4章	第1節	6				高圧引込線工事	敷地外の取水設備は、別途、電力会社より低圧で受電出来るものと考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
23	要求水準書	46	第5章	第1節	1	(4)			水害対策	「一定水位までの防水対策」と記載ありますが高さレベルを提示ください。	最近の降雨状況等を考慮した浸水防止対策とし、実施設計時に協議とします。
24	要求水準書	48	第5章	第1節	2	(1)	ウ		施工	「井戸湧水」と記載ありますが、本工事ではさく井工事はないと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
25	要求水準書	46	第5章	第2節	2	(2)	イ	(キ)	処理関連	「倉庫・工作室は外部に面して配置」とありますが、外部から出入り出来るよう扉の設置が必要と理解して宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
26	要求水準書	58	第5章	第3節	5				門扉・門柱、囲障工事	添付資料-1 建設予定地の敷地全体の外周にフェンスの設置(囲障工事)をする考えでよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

No	資料名	頁	項目						タイトル	質問内容	回答
27	要求水準書	59	第5章	第3節	6	(3)			車庫工事	脱水し渣等搬出車両及び除雪機の各車両寸法をご教示ください。	脱水し渣等搬出車両は、一般的な軽ダンプの寸法を基に設定して下さい。 除雪機は投雪機を想定していますので、下記の寸法を参考に設定してください。 《除雪（投雪）機寸法》 全長：2500mm、全幅：1250mm、高さ：1985mm
28	要求水準書	60	第6章	第3節	(1)	(2)			施設パンフレット、説明用パネル	必要な納入数量をご教示ください。	説明用パネルは1式、施設パンフレットは1000部とし、後に協議事項とします。
29	要求水準書 添付資料-1 建設予定地								建設予定地	放流先の松川マンホール場(高さレベル含む)構造図を提供ください。	松川マンホール場構造図は提供しません。 本村の所有する関連図書・図面類の閲覧を希望する場合は、公募型プロポーザル実施要領p8に示す担当部署まで、希望日時、閲覧を希望する図書等、電子メールにて申し込んでください。
30	要求水準書 添付資料-1 建設予定地								建設予定地	取水地点から本施設までの配管及び配線ルートは白馬村私有地等で特に工事・法的な制約はないと考えてよろしいでしょうか。また、現状未舗装で新たに舗装の必要はないと考えてよろしいでしょうか。	取水地点（水路）から本施設までの配管予定道路は本村所有で、法的な制約はありませんが、本村建設課と協議が必要です。また、取水方法は自然流下も含め各社仕様としますが、動力を要する場合は別途、受電することを原則としてください。なお、配管予定道路は舗装しない計画です。
31	要求水準書 添付資料-1 建設予定地								建設予定地	取水地点から本施設までの配管の道路のレベル(上り勾配なのか下り勾配なのかを含む)を提示ください。また、取水箇所レベルを提示ください。	取水地点（水路）から本施設までの配管予定道路のレベルを提示できません。 設計（設計に伴う追加調査含む。）は受注者の工事範囲ですので、設計時に調査してください。
32	要求水準書 添付資料-1 建設予定地								建設予定地	取水箇所近辺での除草、伐採、伐根は必要ないと考えていいでしょうか。 また、本施設敷地内も同様と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
33	要求水準書 添付資料-2 地質調査資料								地質調査資料	現況レベルはボーリング柱状図から667.5～668.2と判断できます。 村道1124号のレベル高さと本工事の計画G Lを教示ください。	本工事の計画G L設定は各社仕様とし、実施設計時に協議することとします。
34	要求水準書 添付資料-5 各室内部仕上げ及び備品等(参考)								各室内部仕上げ及び備品等(参考)	要求水準書 p 56に給湯設備「設置しない計画」とあります。 その2管理エリアに湯沸室の記載がありますが、項目全て別途と考えてよろしいでしょうか。それとも湯沸室は配置して、給湯設備が不要ということでしょうか。	給湯室、給湯設備は不要です。

No	資料名	頁	項目					タイトル	質問内容	回答
35	提出書類の作成要領	6	2	(4)	イ			基礎審査に関する提出書類【正本1部・副本3部】	番号6-1、6-2の指定様式をご提供ください。番号6-3において提出が必要な図面名称をご教示ください。	様式6-1及び様式6-2を本村ホームページよりダウンロードしてください。 また、番号6-3に示す基礎審査補足資料のうち提出を求める図面類は以下のとおりとします。 ・全体配置図 ・動線計画図 ・フローシート ・水位高低図 ・各階（機械配置）平面図 ・単線結線図 ・工事工程表
36	様式第6号							配置予定技術者資格及び経歴	配置する技術者（監理技術者）につきまして、設計期間と施工期間を分けて配置することは可能でしょうか。分けて配置することが可とした場合、評価の技術対象者は施工期間中の技術者として解釈して宜しいですか。	設計期間（工場製作期間）と施工期間における監理技術者の変更は可とします。 配置予定技術者の提案は、3名までとします。各技術者について様式第6号（添付資料を含む。）を作成し、提出してください。複数人配置予定技術者を提案された場合、優先交渉権者決定基準p4に示す表ー2（2）審査項目の採点基準及び得点化方法（項目2）の評価は、提案された配置予定技術者のうち、実績数が最も少ない者を評価対象者とします。なお、配置予定技術者として提案されたもの以外の本工事への配置は原則として認めません。
37	その他								本工事への引渡し条件を提示ください。 引渡しレベル、撤去物の有る無し、その他	現状引渡しとなります。
38	その他								下記データを提供ください。 ①要求水準書のワードデータ ②敷地平面図のCADデータ（DWGもしくはDXF） ③土木関係図面（縦断図、横断図等）敷地レベル、周辺道路等との高低差が判別できる図面・CADデータ ④地質調査報告書	電子ファイルは提供しません。 本村の所有する関連図書・図面類の閲覧を希望する場合は、No. 29の回答を参照してください。